

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 4*3*1.8	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 4*(1.2*1.8*1.1*2)	m ³		
			m ³	19.008	
				RAZEM	19.008
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4*(0.1*1.2*1.8)	m ³		
			m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
4	KNR 2-02 0204-02 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe zbrojone włóknami stalowymi, o objętości do 1,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 4*(0.5*1.2*1.8*2)	m ³		
			m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
5	KNR-W 2-02 0208-02 analiza indywidualna	Słupy żelbetowe prostokątne zbrojone włóknem stalowym - z zastosowaniem pompy do betonu 4*(0.45*0.45*0.6*2)	m ³		
			m ³	0.972	
				RAZEM	0.972
6	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew wraz z mocowaniem do słupów stalowych 4*(4*2)	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR-W 2-05 0101-01 analogia	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - rura stalowa 150x150x6 wysokości 3 m wraz z podstawą słupa 4*(2*0.0264*3.0)+0.18	t		
			t	0.814	
				RAZEM	0.814
8	KNR-W 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian 4*2*17.16*7.97/1000	t		
			t	1.094	
				RAZEM	1.094
9	KNR-W 2-05 0123-05 analogia	ściąg stalowe fi12 4*(2*0.00215)	t		
			t	0.017	
				RAZEM	0.017
10	KNR-W 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z blach stalowych ocynkowanych grub. 0,5 mm wraz z materiałem 3.0*2.0*2*4	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
11	analiza indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej wraz z malowaniem konstrukcji poz.7+poz.8+poz.9	t		
			t	1.925	
				RAZEM	1.925